

前回入札からの変更内容

変更内容	
建築工事	
1	庁舎棟屋上（屋根(1)）目隠しルーバー範囲の変更
2	庁舎車庫屋上（屋根(2)）の目隠しルーバー仕様変更(リグナム同等品→プリンカース同等品)
3	庁舎棟2階サーバー室免振床取りやめ、OAフロアに変更
4	庁舎棟1階小会議室、2階住民等一時待避所兼小会議室のホワイトボード取りやめ
5	庁舎棟トイレ壁仕上をメラミン化粧板 t 3.0を化粧ケイカル板 t 6.0に変更（来庁者用を除く）
6	外構鉄棒取りやめ
7	外構ソーリーサークル取りやめ
8	庁舎棟外壁アルミパネルt-3.0電解二次着色からt2.0アクリル焼付塗装に変更
9	庁舎棟内壁・天井仕上のビニルクロスを量産品とする
10	庁舎棟AW額縁、カーテンBOX、ブラインドBOX、ロールスクリーンBOXなど集材材+塗装→オレフィンシート貼に変更
11	庁舎棟ガラス手摺仕様変更
12	出勤表示板ループコイル式からリモコン式インフォメーション表示に変更
電気設備工事	
13	太陽光発電の蓄電池を取止め
14	変圧器見直し（トッランナー変圧器第三次判断基準のものに変更）
機械設備工事	
15	自動制御の空調・換気の集中制御エリアを個室部分だけとする。
16	輻射暖房取止め
17	外調機取止め（換気で排気した分の空気を取り入れる際、外部から取り入れた空気を空調で温度制御し、給気を行う装置）
18	空調用ドレン配管を配管用炭素鋼鋼管からVP及び耐火二層管に変更